

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Inwestor: Liceum Ogólnokształcące im.Św.Marii Magdaleny
61-867 Poznań
ul.Garbary 24

Przedmiar sporządził:
Data opracowania przedm: 17-06-2014

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Zamawiający: Liceum Ogólnokształcące im.Św.Marii Magdaleny
61-867 Poznań
ul.Garbary 24

PRZEDMIAR

Strona 1

17-06-2014

DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U

- 1 Boisko sportowe
 - 1.1 Przygotowanie nawierzchni asfaltowej
 - 1.2 Nawierzchnia EPDM
 - 1.3 Osprzęt sportowy
 - 2 Obrzeże boiska
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Inwestor: Liceum Ogólnokształcące im.Św.Marii Magdaleny
61-867 Poznań
ul.Garbary 24

PRZEDMIAR		Strona 1			17-06-2014
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Boisko sportowe				
1.1	Przygotowanie nawierzchni asfaltowej				
1.1	1	KNR 712-00-04-01-00	Czyszczenie mechan strumieniowe istniejącej nawierzchni asfaltowej	m ²	465,000
1.2	Nawierzchnia EPDM				
1.2	2	Cena zakładowa	Wykonanie nawierzchni sportowej boiska - warstwa użytkowa EPDM+klej poliuretanowy grub.8mm natryskowa, warstwa amortyzująca SBR+klej poliuretanowy grub.8mm oraz warstwa stabilizująca SBR+zwir płukany - grub.warstwy 50mm z wyrobieniem spadku zgodnie z projektem	m ²	465,000
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,00*15,50	465,000
1.2	3	Wycena własna	Wykonanie oznakowania (oliniowania) boisk do koszykówki i siatkówki	m ²	465,000
1.3	Osprzęt sportowy				
1.3	4	Wycena własna	Dostawa kompletu urządzeń do koszykówki (słup,tuleje z deklami, rama z koszem i siatką łańcuchową)	kmpł	1,000
1.3	5	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m ²	0,320
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,40*0,40*2	0,320
1.3	6	KNR 231-08-01-03-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm	m ²	0,320
1.3	7	KNR 223-03-08-03-00	Fundament betonowy V=0,50 m ³ z betonu żwirowego B-15	m ³	0,320
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,00*0,40*0,40*2	0,320
1.3	8	KNR 223-03-09-08-00	Osadzenie śrub stojaka stalowego do koszykówki	kmpł	2,000
1.3	9	KNR 223-03-10-04-00	Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykówki wraz z tablicą, obręczą kosza i siatką	kmpł	1,000
1.3	10	Wycena własna	Dostawa kompletu urządzeń do siatkówki (słupki,tuleje z deklami,siatka)	kmpł	1,000
1.3	11	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m ²	0,180
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,30*0,30*2	0,180
1.3	12	KNR 231-08-01-03-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm	m ²	0,180
1.3	13	KNR 223-03-08-03-00	Fundament betonowy V=0,50 m ³ z betonu żwirowego B-15	m ³	0,180
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,00*0,30*0,30*2	0,180
1.3	14	KNR 223-03-09-02-00	Osadzenie tuleji stojaka do siatkówki	szt	2,000
1.3	15	KNR 223-03-10-02-00	Ustawienie i regulacja stojaka demontowalnego do siatkówki	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2			Obrzeże boiska		
2	16	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod krawężnik w gruncie kategorii 3/4	metr	89,520
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 29,38*2+15,38*2		89,520
2	17	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła B10	m ³	2,014
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 89,52*0,15*0,15		2,014
2	18	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm	metr	89,520